

Doc. Unareti S.p.A.

Tabella dei valori unitari medi di riferimento corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale

	Tipo di intervento	Unità di misura	Totale unitario [€]
MEDIA TENSIONE			
1	Scomparto MT, tipo compatto - isolamento in gas, in esecuzione a prova d'arco interno con interruttore Sezionatori TA protezioni	cad.	48.000,00
2	Scomparto MT, isolamento in aria, in esecuzione a prova d'arco interno con interruttore Sezionatori TA protezioni	cad.	24.000,00
3	Linea MT in cavo aereo cordato Al 3x150+1x50 mm ² (1) (3)	km	85.200,00
4	Linea MT in cavo aereo cordato Al 3x150+1x50 mm ² , su terreni impervi che richiedano mezzi speciali (1) (3)	km	110.400,00
5	Linea MT aerea in conduttori nudi 3x150 Al /Acc (1) (3)	km	74.400,00
6	Linea MT in cavo interrato Al 3x185 mm ² , in esecuzione standard, su strada asfaltata (2) (3)	km	96.000,00
7	Linea MT in cavo interrato Al 3x185 mm ² , su terreni impervi o rocciosi (1) (3)	km	160.800,00
8	Complesso MT protetto per cabina secondaria formato da n°1 scomparto IMS "linea" più accessori (4)	cad.	2.100,00
9	Complesso MT protetto per cabina secondaria formato da n°1 scomparto IMS "linea comando motorizzato" più accessori (4)	cad.	5.220,00
10	Complesso MT protetto per cabina secondaria formato da n°1 scomparto IMS "utente" più accessori (4)	cad.	2.400,00
11	Complesso MT protetto per cabina secondaria formato da n°1 scomparto IMS "utente comando motorizzato" più accessori (4)	cad.	6.120,00
12	Realizzazione fabbricato cabina MT, soluzione prefabbricata standard a pannelli. Dimensioni utili interne 3.70x3.70x h2.5 m (3) (4)	cad.	15.000,00
13	Servitù per cabina secondaria	cad.	3.000,00
BASSA TENSIONE			
27	Linea aerea in conduttore precordato fino a Al 35 mm ² (esclusi costi delle servitù)	km	40.000,00
28	Linea aerea in conduttore precordato Al 70 mm ² (esclusi costi delle servitù)	km	46.000,00
29	Linea in cavo sotterraneo per derivazioni su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)	km	85.000,00
30	Linea in cavo sotterraneo Al 150 mm ² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)	km	90.000,00
31	Nuova uscita in cabina secondaria	cad.	1.065,00
32	Armadio stradale di derivazione	cad.	950,00

(1) - Sono esclusi gli oneri di servitù di elettrodotto e di risoluzione delle interferenze con altri impianti.

(2) - Per il Comune di Brescia è necessario prevedere un ulteriore onere di 20 €/m per il civico ristoro.

(3) - Le maggiorazioni per lavori particolari sono da calcolare volta per volta.

(4) - Sono esclusi gli oneri di servitù per la cabina e di ottenimento dei permessi edilizi.